



Как показывает практика, многие пренебрегают необходимыми правилами подготовки самого надувного аттракциона, пусть то: горки, надувного батута, тоннеля, комплекса, скалодрома и т.д. к работе. Очень многие владельцы производят лишь самый поверхностный беглый осмотр. Это не приемлемо в принципе. При данном отношении к подготовке аттракциона нарушаются важные принципы, которые нарушают функционирование аттракционов надувных батутов. Это – безопасность и, естественно надежность. Сам рабочий процесс и состояние любого аттракциона - батута надувного должны быть именно такими, чтобы была возможность однозначно исключить все возможные нанесения ущерба и потенциальные риски посетителей аттракциона. При правильном взаимоотношении этих двух факторов – это не просто залог некоего безостановочного функционирования данных аттракционов. Это залог прихода на аттракцион постоянных клиентов и отражение реального положения дел.

Весь процесс подготовки аттракционов, а именно - комплексов надувных, горок, батутов, к безопасной и полноценной работе можно поделить, условно на несколько этапов:

- Распаковка батута и приведение его в порядок;
- Подстилка под батут;
- Осмотр батута;
- Подключение к батуту электро-оборудования;
- Осмотр батута на выявление любых повреждений;
- Размещение нормативной документации на аттракционе;
- Найм и последующее обучение работников (операторов аттракциона).